



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

## **РЕШЕНИЕ № 2**

28 сессия 26 созыва

14 июля 2022 г.

г. Бендеры

О результатах рассмотрения депутатского запроса  
Богату О.В., депутата Бендерского  
городского Совета народных депутатов 26 созыва  
от избирательного округа № 8

В соответствии с подпунктом 8) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьей 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.12.1996 г. № 23-КЗ «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 96-4), рассмотрев информацию государственной администрации города Бендеры № 01-20/5120 от 29.06.2022 г., № 01-20/5120 от 11.07.2022 г.-

### ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению ответ государственной администрации города Бендеры на депутатский запрос Богату О.В., депутата Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва от избирательного округа № 8, относительно проводимого капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги между кладбищами «Борисовское-1» и «Борисовское-2») (прилагается).

2. Принять к сведению ответ государственной администрации города Бендеры на депутатский запрос Богату О.В., депутата Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва от избирательного округа № 8, в части предоставления актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги между кладбищами «Борисовское-1» и «Борисовское-2»)» (прилагается).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета  
народных депутатов

Ю.И. Кара

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ ОРАШУЛ  
БЕНДЕР



ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА  
БЕНДЕРИ

Прошу рассмотреть  
на комиссии

*Парасов О.В.*  
*30.06.2022*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  
БЕНДЕРЫ

MD-3300, ГПМР, г. Бендеры, ул. Ленина 17, тел. 2-30-50, факс: 2-20-86,  
e-mail: admin@bendery-ga.org

29.06.2022  
на № Решение № 1

№ 01-20/5120  
от 07.06.2022

Председателю Бендерского  
городского Совета народных  
депутатов Ю.И. Кара

О предоставлении документов

Во исполнение Решения № 1 от 07.06.2022 года 26 сессии 26 «О депутатском запросе Богату О.В., депутата Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва от избирательного округа № 8» государственная администрация сообщает, что в настоящий момент по ул. Пионерской (от разворотной площадки до дороги между кладбищами Борисовское-1 и Борисовское-2) ведутся работы по устройству плиточного покрытия проезжей части. По завершению работ вам будут предоставлены копии запрашиваемых документов, а именно: подписанные акты скрытых работ с указанием используемых механизмов при проведении работ по стабилизации основания дороги.

Приложение: информация от МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» - 1 л.,  
1 экз.

приложение: 1. запрос деп. Богату О. работы по ул. Пионерской.002.pdf

Глава Государственной администрации г. Бендеры

Иванченко Р. Д.


Главный специалист Винайкин Игорь Владимирович (20044)



УСИЛЕННАЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Имя подписавшего: Иванченко Роман Дмитриевич  
Структурное подразделение: Глава  
Организация: ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.БЕНДЕРЫ  
Отпечаток сертификата:  
34DAA01FAF7F6F045FA69F77FF1D9FD6BAE9D00  
E  
Издатель сертификата: APB External CA  
Серийный номер сертификата:  
3800005BC3243ADF0BD3BC16DF000100005BC3  
Дата и время подписания: 29.06.2022 16:58:18

Сервер штампов времени: Agroprombank SHA256  
TimeStamping CA  
Время создания штампа: 29.06.2022 16:58:18



Інтерприндера Муничипалэ Унитарэ  
«Асоциация де конструкције, репарацие,  
експлоатаре а друмурилор ши де асистенца  
санитарэ ши салубризаре дин ор. Бендер  
«КомуналДорСервис»



Муниципальне унітарне підприємство  
«Бендерське об'єднання з будівництва,  
ремонту, експлуатації доріг, санітарного  
обслуговування та благоустрою  
«КомуналДорСервис»

## «КоммуналДорСервис»

Муниципальное унитарное предприятие «Бендерское объединение по строительству,  
ремонту, эксплуатации дорог, санитарному обслуживанию и благоустройству»

MD-3200, ПМР, г. Бендеры, пер. Кицканский, 26. тел.: 2-14-93, 2-40-12 [bsan@idknet.com](mailto:bsan@idknet.com)  
p/c 2211380000000029 Бендерский филиал № 6706 ЗАО «Приднестровский сбербанк» г.Бендеры  
КУБ 38 Кор.счет 20210000094 ФК 0300046093

29.06.2022 № 01-18/845

на №01-20/5120 от 09.06.2022г.

Начальнику  
МУ «УЖКХ» г. Бендеры  
Статнику И.М.

Уважаемый Иван Михайлович!

МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» сообщает Вам, что на основании договора подряда №18-05.26 от 23.05.2022г. производится капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги между кладбищами Борисовское-1 и Борисовское-2). В ходе выполнения работ по данному объекту применяется новая технология: устройство основания, укрепленного неорганическим вяжущим материалом (цементом). Средний расход цемента М-500 при толщине слоя 20см. составляет – 27,5 кг/м<sup>2</sup>. При стабилизации грунта применялась следующая техника:

1. Дорожная фреза Wirtgen 2100 ACR;
2. Каток дорожный HAMM 10тн;
3. Каток дорожный на пневмоходу УТО YL-16G;
4. Трактор CASE-ІН с навесной фрезой для стабилизации грунта;
5. Автогрейдер
6. Поливомоечная машина ЗиЛ;
7. Авто цементовоз 20тн;
8. Автосамосвалы.

Так же дополнительно сообщаем, что акты на скрытые работы по данному объекту будут предоставлены после подписания техническим надзором заказчика.

Генеральный директор

Р.В. Яцков

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ ОРАШУЛ  
БЕНДЕР



ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА  
БЕНДЕРИ

*7 ГС Бендер*  
*одвед на проєкт*

Прошу рассмотреть  
на комиссии  
*Тараров О.П.*  
*11.07.22*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  
БЕНДЕРЫ

*11.07.22*

MD-3300, ПМР, г. Бендеры, ул. Ленина 17, тел. 2-30-50, факс: 2-20-86,  
e-mail: admin@bendery-ga.org

11.07.2022

№ 01-20/5120

Председателю Бендерского  
городского Совета народных  
депутатов Ю.И. Кара

О предоставлении документов

В дополнение к ранее направленной письмом от 29.06.2022 г. № 01-20/5120 информации, государственная администрация направляет Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги между кладбищем Борисовское-1 и Борисовское-2).


Приложение: на 4-х листах.

приложение: 1. Акты скрытых работ по ул. Пионерская.pdf


И.о.Главы Государственной администрации г.  
Бендеры

Шеленкова Л.И.

Главный специалист Никифорова Наталья Андреевна т.20053

 **УСИЛЕННАЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ**

Имя подписавшего: Шеленкова Людмила  
Илларионовна  
Структурное подразделение: Первый заместитель  
Главы  
Организация: ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.БЕНДЕРЫ  
Отпечаток сертификата:  
385E4FC589AF3A95574D3672D9DBBD757F036FB  
4  
Издатель сертификата: APB External CA  
Серийный номер сертификата:  
3800005BC43E3A9DEC94A4384F000100005BC4  
Дата и время подписания: 11.07.2022 10:58:26

 Сервер штампов времени: Agroprombank SHA256  
TimeStamping CA  
Время создания штампа: 11.07.2022 10:58:26

11.07.2022  
04-05/396

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
ПРИЁМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Капитальный ремонт автодорог по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги  
между кладбищем Борисовское-1 и Борисовское-2)

(наименование и место расположения объекта)

выполненных « 23 » мая 2022г.

Комиссия, в составе:

представителя МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» Малоголобенко С.И. - Мастер ДС

представителя технического надзора Заказчика - Викторен ЧР -  
главный специалист ЦОС КР

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство подстилающих и  
выравнивающих слоев оснований из песка

(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_  
МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Песок – 354,64 тн  
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие  
качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-  
сметной документации: - отсутствуют

(при наличии отклонений)

5. Дата: начала работ: « 18 » мая 2022г.

окончания работ: « 23 » мая 2022г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,  
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству  
(монтажу) Укрепление грунтов однослойных оснований покрытий толщиной до 20см смещением с  
цементом фрезами навесными.

(наименование работ и конструкций)

Представитель тех. надзора «Заказчика» \_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель МУП «БОСРЭДСОБ  
«КоммуналДорСервис»  
(подпись)

С.И. Малоголобенко



ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
ПРИЁМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**Капитальный ремонт автодорог по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги  
между кладбищем Борисовское-1 и Борисовское-2)**  
(наименование и место расположения объекта)

выполненных « 8 » июня 2022г.

Комиссия, в составе:

представителя МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» Малоголовенко С.И. - Мастер ДС

представителя технического надзора Заказчика - Винайкин И.В. -  
главный специалист ГАИСКК

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Укрепление грунтов однослойных оснований покрытий толщиной до 20см смещением с цементом фрезами навесными.  
(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_  
МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»  
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены: Цемент М-400 – 83,52 тн ; Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей АНТ – 90л.  
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации: - отсутствуют  
(при наличии отклонений)
5. Дата: начала работ: «23» мая 2022г.  
окончания работ: «8» июня 2022г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песка.


(наименование работ и конструкций)

Представитель тех. надзора «Заказчика»

(подпись)

Представитель МУП «БОСРЭДСОБ  
«КоммуналДорСервис»  
(подпись)

С.И. Малоголовенко



к

АКТ №3

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЁМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**Капитальный ремонт автодорог по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги между кладбищем Борисовское-1 и Борисовское-2)**  
(наименование и место расположения объекта)

выполненных « 8 » июля 2022г.

Комиссия, в составе:

представителя МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» Малоголозенко С.И. - Мастер ДС.

представителя технического надзора Заказчика - Винайкин И.В. - главный специалист ГАИСКХ

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песка.

(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_  
МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Песок - 77,0 тн  
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации: - отсутствуют

(при наличии отклонений)

5. Дата: начала работ: « 8 » июля 2022г.

окончания работ: « 8 » июля 2022г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) Устройство подстилающего слоя из сухой цементно-песчаной смеси толи. 5см.

(наименование работ и конструкций)


Представитель тех. надзора «Заказчика»

(подпись)

И.В. Винайкин

Представитель МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»  
(подпись)

С.И. Малоголозенко



ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
ПРИЁМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**Капитальный ремонт автодорог по ул. Пионерская (от разворотной площадки до дороги  
между кладбищем Борисовское-1 и Борисовское-2)**  
(наименование и место расположения объекта)

выполненных « 8 » июля 2022г.

Комиссия, в составе:

представителя МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» Малоголовенко С.И. - Мастер ДС

представителя технического надзора Заказчика - Винтайкин И.В. -  
главный специалист ЦНКС

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»  
и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство подстилающего слоя из  
сухой цементно-песчаной смеси толщ. 5см.

(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_  
МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: ЦПС – 87,5 м3

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие  
качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-  
сметной документации: - отсутствуют

(при наличии отклонений)

5. Дата: начала работ: « 8 » июля 2022г.

окончания работ: « 8 » июля 2022г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,  
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству  
(монтажу) Устройство тротуарной плитки 60мм.

(наименование работ и конструкций)

Представитель тех. надзора «Заказчика»

И.В. Винтайкин  
(подпись)

Представитель МУП «БОСРЭДСОБ  
«КоммуналДорСервис»

С.И. Малоголовенко  
(подпись)

